Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi

Inspektorat w Rawie Mazowieckiej
ul. Jeżowska 10, 96-200 Rawa Mazowiecka

http: //www.melioracja.lodzkie.pl //www.bip.melioracja.lodzkie.pl e-mail: irm@melioracja.lodzkie.pl

Urząd Gminy
Rzeczyca
Wpł. dnia 04-07-2016
poz. 4109
skierowano pkw + inf.
na stronę

Urząd Gminy Rzeczyca
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca

IRm /6212/12/270/2016

Rawa Maz., dnia 28 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Inspektorat w Rawie Mazowieckiej informuje, że w roku 2016 na terenie gminy Rzeczyca realizowane będą następujące zadania z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa:

rz. Ciek „A", gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski
Roboty na rzece wykonywane będą na terenie miejscowości Rzeczyca.

rz. Lubocz, gm. Rzeczyca, pow. tomaszowski
Roboty na rzece wykonywane będą na terenie miejscowości Lubocz.

Planowany zakres robót na ww. rzekach:

- ręczne wykoszenie porostów ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem,
- ręczne wykoszenie porostów z dna rzeki wraz z wygrabieniem i wywozem,
- ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i odrostów ze skarp rzeki utrudniających swobodny przepływ (bez karczowania),
- wywóz wyciętych krzaków i odrostów jak oczyszczenie terenu po wycince krzaków z wywozem,
- rozbiórka zatorów - udrożnienie koryta rzeki poprzez usunięcie gałęzi, konarów, nieczystości z wydobyciem elementów przetamowania i wywozem,
- jednorazowe oczyszczenie koryta rzeki ze śmieci (odpadów) z wywozem i zagospodarowaniem zgodnie z ustawą o odpadach.

Planowane rozpoczęcie robót: 16.08. 2016 r.

Prosimy o poinformowanie sołtysów ww. miejscowości o powyższych robotach.

KIEROWNIK
mgr Danuta Milewska

sprawę prowadzi: Ryszard Nowak
tel./fax. (46) 814 45 16
e-mail: ryszard.nowak@melioracja.lodzkie.pl